ЧЕК-ЛИСТ

Семь строк сметы на монтаж кондиционера до предоплаты

Что должно быть записано в смете и договоре, чтобы не доплачивать на объекте

ТЕХНОХОЛОД 369
ТЕХНОЛОГИИ РАВНОВЕСИЯ КЛИМАТА

ИП «ТехноХолод» · кондиционеры, вентиляция, отопление, Алматы
tehnoholod369.kz

ЗАЧЕМ ЭТОТ СПИСОК

Что не записано в смете, придётся докупать

Кондиционер выбран, цена понятна. Потом выясняется, что в комплекте нет монтажных материалов и их надо докупать.

> «Когда выбирала, не посмотрела, что в покупку не входит комплектация - это моя вина. ... Мне просто пришлось доплатить.»
>
> из отзыва клиента

> «В комплекте нет инсталляции, надо докупать.»
>
> из отзыва клиента

Лучше выяснить это до предоплаты, а не на объекте. Для этого и нужен список.

По закону о защите прав потребителей смету можно потребовать. Если смета составлена, платить за работы и расходы, которых в ней нет, вы не обязаны, пока не согласились на них.

Как пользоваться списком

1. **Спросите до перевода денег**
   Пройдите по семи строкам на следующей странице, пока аванс не отдан.
2. **Отметьте ответы**
   Квадрат ставьте, когда ответ получен и понятен. Не поняли: переспросите.
3. **Попросите записать**
   Ответ мастера просите внести в смету или договор: устную договорённость потом трудно доказать.

САМ СПИСОК

Семь строк, которые проверить до предоплаты

- [ ] **Смета на бумаге.**
Закон даёт право её потребовать. Если смета составлена, платить за то, чего в ней нет, не нужно, пока вы не согласились.

- [ ] **Сколько метров трассы входит в цену и сколько стоит метр сверх.**
Трасса: трубки между внутренним и наружным блоком. Например, у TCL хладагента в наружном блоке заправлено на 5 м трассы. Длиннее нужна дозаправка, сколько добавить, указано в инструкции модели.

- [ ] **Что в комплекте, а что докупать.**
Трубки, кабель, дренажный шланг, кронштейны. Просите список с длинами. В отзывах на Kaspi и 2ГИС встречается: монтажного комплекта нет, кабель короткий, приходится докупать или доплачивать.

- [ ] **Будет ли откачка воздуха, проверка герметичности и дренажа.**
Производители пишут об этом в инструкциях: воздух и посторонние вещества в контуре могут повредить кондиционер. Дренаж без перегибов проверяют, налив воду.

- [ ] **Срок записан в договоре.**
По закону исполнитель обязан выполнить работу в срок, который указан в договоре.

- [ ] **Как платите.**
Закон говорит об оплате материалов исполнителя: их можно оплатить при заключении договора полностью или частично, остаток платят при получении работы. Как платить за саму работу, решает договор. Запишите порядок оплаты в договор.

- [ ] **Кто монтирует и что с гарантией.**
Спросите, кто приедет, и запишите гарантию на работу в договор. Гарантия производителя на оборудование обычно не покрывает поломки из-за неправильного монтажа, поэтому гарантию на сам монтаж лучше иметь отдельно и на бумаге.

ЕСЛИ ОТВЕТ «НЕТ»

Пока не вписали в смету, не переводите аванс

1. **Попросите дописать**

   Смету и договор лучше исправить до предоплаты. После неё спорить сложнее.

2. **Если вышли за смету**

   Исполнитель обязан сразу вас предупредить. Не предупредил: он обязан закончить работу без доплаты за превышение.

3. **Если нашли недостатки**

   Вы сами выбираете: устранить бесплатно, снизить цену или выполнить работу заново. Возместить расходы на исправление можно, если это предусмотрено договором.

Это сведения для частных покупателей, не юридическая консультация.

Остались вопросы по монтажу?

Напишите нам, ответим как есть.

Написать в WhatsApp | Сайт | +77 000 369 369